



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09 EMAIL: pref.pedrapreta@hotmail.com

Rua Coronel José da Costa Alecrim n° 164 – Centro – Pedra Preta/RN – CEP 59547-000 – fone: (84) 3536-0041

<b>Obra:</b>	Pavimentação na parede do açude	<b>Data:</b>	26/02/2024	<b>Encargos Sociais</b>
<b>Local:</b>	Município de Pedra Preta - RN	<b>B.D.I.</b>	19,70%	NÃO Desonerado: Horista: 115,45% Mensalista: 70,11%
<b>Descrição:</b>	Execução de uma pavimentação na parede do açude que liga o município de Pedra Preta ao Assentamento São Pedro, zona rural.	<b>Bancos:</b>	SINAPI - 10/2023	

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>Administração de obras</b>								<b>R\$ 5.665,90</b>
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	6,00	R\$ 250,00	R\$ 49,25	R\$ 299,25	R\$ 1.795,50
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	80,00	R\$ 21,46	R\$ 4,23	R\$ 25,69	R\$ 2.055,20
1.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	R\$ 75,82	R\$ 14,94	R\$ 90,76	R\$ 1.815,20
<b>2</b>	<b>Pavimentação</b>								<b>R\$ 144.030,00</b>
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.500,00	R\$ 1,65	R\$ 0,33	R\$ 1,98	R\$ 2.970,00
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.500,00	R\$ 78,56	R\$ 15,48	R\$ 94,04	R\$ 141.060,00
<b>3</b>	<b>Estrutura</b>								<b>R\$ 85.710,75</b>
3.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	22,28	R\$ 1.892,88	R\$ 372,90	R\$ 2.265,78	R\$ 50.481,58
3.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	334,56	R\$ 87,97	R\$ 17,33	R\$ 105,30	R\$ 35.229,17
<b>4</b>	<b>Sinalização</b>								<b>R\$ 198,07</b>
4.1	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 82,50	R\$ 16,25	R\$ 98,75	R\$ 98,75
4.2	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 82,97	R\$ 16,35	R\$ 99,32	R\$ 99,32



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**CNPJ: 08.113.995/0001-09 EMAIL: pref.pedrapreta@hotmail.com**  
Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN – CEP 59547-000 – fone: (84) 3536-0041

<b>Obra:</b>	Pavimentação na parede do açude	<b>Data:</b>	26/02/2024	<b>Encargos Sociais</b>
<b>Local:</b>	Município de Pedra Preta - RN	<b>B.D.I.</b>	19,70%	NÃO Desonerado: Horista: 115,45% Mensalista: 70,11%
<b>Descrição:</b>	Execução de uma pavimentação na parede do açude que liga o município de Pedra Preta ao Assentamento São Pedro, zona rural.	<b>Bancos:</b>	SINAPI - 10/2023	

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>5</b>	<b>Acabamento</b>								<b>R\$ 27.257,57</b>
5.1	2160040	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ), DUAS DEMÃOS. INC_05/2021	CAERN	M²	669,12	R\$ 16,55	R\$ 3,26	R\$ 19,81	R\$ 13.255,27
5.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	960,00	R\$ 2,16	R\$ 0,43	R\$ 2,59	R\$ 2.486,40
5.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	290,88	R\$ 9,73	R\$ 1,92	R\$ 11,65	R\$ 3.388,75
5.4	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	265,68	R\$ 4,12	R\$ 0,81	R\$ 4,93	R\$ 1.309,80
5.5	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	265,68	R\$ 21,44	R\$ 4,22	R\$ 25,66	R\$ 6.817,35
<b>6</b>	<b>Iluminação</b>								<b>R\$ 17.032,14</b>
6.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	60,00	R\$ 10,56	R\$ 2,08	R\$ 12,64	R\$ 758,40
6.2	00003803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	60,00	R\$ 65,15	R\$ 12,83	R\$ 77,98	R\$ 4.678,80
6.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	620,00	R\$ 4,51	R\$ 0,89	R\$ 5,40	R\$ 3.348,00
6.4	95813	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	620,00	R\$ 9,65	R\$ 1,90	R\$ 11,55	R\$ 7.161,00
6.5	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 907,22	R\$ 178,72	R\$ 1.085,94	R\$ 1.085,94



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**CNPJ: 08.113.995/0001-09 EMAIL: pref.pedrapreta@hotmail.com**  
Rua Coronel José da Costa Alecrim n° 164 – Centro – Pedra Preta/RN – CEP 59547-000 – fone: (84) 3536-0041

<b>Obra:</b>	Pavimentação na parede do açude	<b>Data:</b>	26/02/2024	<b>Encargos Sociais</b>
<b>Local:</b>	Município de Pedra Preta - RN	<b>B.D.I.</b>	19,70%	NÃO Desonerado: Horista: 115,45% Mensalista: 70,11%
<b>Descrição:</b>	Execução de uma pavimentação na parede do açude que liga o município de Pedra Preta ao Assentamento São Pedro, zona rural.	<b>Bancos:</b>	SINAPI - 10/2023	

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
importa o presente orçamento o valor de R\$ 249.829,43 (Duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos).							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 41.068,55	
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 208.420,88	
							VALOR TOTAL:	R\$ 249.489,43	